



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

1º TERMO ADITIVO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23062.012062/2017-91
TIPO: MENOR PREÇO

1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 009/2018 celebrado entre o **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS – CEFET-MG**, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, e a empresa **CONSTRUTORA JM GOMES LTDA** doravante denominada apenas **CONTRATADA**, para a **OBRA CONSTRUÇÃO DA PORTARIA, ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO DO CAMPUS ARAXÁ**.

O **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**, com sede em Belo Horizonte, na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CNPJ/MF nº 17.220.203/0001-96, Autarquia de Regime Especial, vinculada ao Ministério da Educação, neste ato representado por seu Diretor-Geral, **Prof. Flávio Antônio dos Santos**, inscrito no CPF sob o nº [REDAZIDO], e do outro lado, a empresa **CONSTRUTORA J M GOMES LTDA**, CNPJ nº 02.965.236/0001-98, estabelecida à Rua dos Caetés, 530, Sala 907, Centro – Belo Horizonte- MG, CEP 30120-908, Telefone: 3534-6291; 99587-8008; 98776-0836, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. José Maria Gomes, brasileiro, casado, Empresário, portador da cédula de identidade sob o nº. [REDAZIDO], e inscrita no CPF sob o nº. [REDAZIDO], residente e domiciliado na [REDAZIDO] 30.865-550, celebram o presente o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2018, decorrente do Edital de Tomada de Preços nº 01/2018, nos termos da Lei nº 8.666, de 21/06/93, e demais legislações pertinentes, expresso nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

- 1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto **ajuste do cronograma da obra, tal como apresentado no documento anexo, e o acréscimo de valores** à contratação inicial:
- 1.1.1 Prorroga-se o prazo cronograma da obra em 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias, a partir de 18/11/2018, sem impactar em ônus para o **CONTRATANTE**.
- 1.1.2 Adita-se sobre o valor inicial do contrato o valor de **R\$ 78.538,83**, ou seja, **17,32%**. Sendo que:
- 1.1.2.1 Acréscimos de **itens planilhados** no valor de **R\$ 63.954,18**, ou seja, **14,10%**;
- 1.1.2.2 Acréscimos de **itens não planilhados** no valor de **R\$ 14.584,65**, ou seja, **3,22%**.
- 1.1.3 O montante total já acrescido no contrato representa **17,32%**, sendo **14,10%** de itens planilhados e **3,22%** de itens não planilhados.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

- 1.1.4 O novo valor do Contrato com o seu aditivo, passa a ser de **R\$ 532.046,58** (Quinhentos e trinta e dois mil e quarenta e seis reais, cinquenta e oito centavos).
- 1.1.5 Em até 10 (dez) dias corridos após a assinatura deste instrumento será apresentado a **CONTRATANTE** o aporte da garantia contratual com os devidos acréscimos de valores, com validade durante a execução do contrato e 03 (três) meses após o término da vigência contratual.
- 1.1.6 A **CONTRATADA** deverá submeter este termo aditivo à anuência da Empresa Seguradora emitente do aporte de que trata o item 1.1.5.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Dotação Orçamentária

- 2.1 Todas as despesas decorrentes do fornecimento dos bens, objeto do presente Contrato, correrão à conta dos recursos consignados no Programa de Trabalho: 12.363.2080.20RG.0031, Natureza da Despesa: 44 90 51, Objeto do Gasto 91, Fonte 100.000, Nota de Empenho nº **2018NE800436**.

CLÁUSULA TERCEIRA – Dos Anexos

- 3.1. Fazem parte deste Termo Aditivo, o Anexo I (itens planilhados, não planilhados e cronograma físico-financeiro), que seguem também assinados por ambas as partes.

CLÁUSULA QUARTA – Da Ratificação

- 4.1. Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 009/2018, não alteradas expressamente por este instrumento, inclusive a vigência contratual, que se estende até 02/03/2019.

CLÁUSULA QUINTA – Da Publicação

- 5.1. O extrato deste Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial da União até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20 (vinte) dias daquela data, com ônus para a **CONTRATANTE**.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

CLÁUSULA SEXTA – Do Foro

5.1. As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

E, por estarem as partes assim justas e acordadas, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 14 de NOVEMBRO de 2018.

Prof. Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral
CEFET-MG

Flávio Antônio dos Santos
Diretor - Geral do CEFET-MG

Sr. José Maria Gomes
Representante Legal
CONSTRUTORA J M GOMES LTDA

Testemunhas:

1.

2.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

ANEXO I – ACRÉSCIMOS ITENS PLANILHADOS

Item	Descrição dos Serviços	Und	Qtde	Preço Unit. (c/ BDI)	Preço Total
1	OBRAS EXTERNAS - CIVIL				R\$ 19.615,00
1.1	Demolições e remoções				R\$ 483,00
1.1.4	Bota-fora com CARGA manual/mecânica, Limpeza geral e retirada de TERRA das escavações, inclusive transporte horizontal e vertical no interior da obra com carga em caçamba, transporte e descarga em local autorizado pela Prefeitura <i>(Estimativa)</i>	M3	38,64	R\$ 12,50	R\$ 483,00
1.2	Gradil Nylofor				R\$ 4.800,00
1.2.13	Fornecimento e instalação de tela fabricada a partir de fios de aço com 5 mm de diâmetro, soldados eletricamente, revestidos por poliéster por processo de pintura eletrostática e munidos de curvaturas em "v", formando painéis com uma malha de 200 x 50 mm e largura padrão de 2,50 m e altura de 2,43 m. Com os postes metálicos quadrados, também zincados e revestidos com Poliamida, inclusive portões conforme indicado no projeto arquitetônico. Excluído instalação (REF: gradil nylofor 3d belgo mineira ou similar). <i>(Estimativa)</i>	M	16,00	R\$ 300,00	R\$ 4.800,00
1.3	Passeio em concreto				R\$ 7.812,00
1.3.4	Execução de passeio em concreto moldado "in loco" 20MPa, preparo mecânico em obra e acabamento convencional com sarrafeamento e desempenadeira - E=7cm. Incluso juntas serrada de dilatação, preenchida com selante elastico monocomponente a base de poliuretano. <i>(Estimativa)</i>	M2	260,40	R\$ 30,00	R\$ 7.812,00
1.6	Drenagem - Canaletas, tubulações e caixas				R\$ 520,00
1.6.10	Fornecimento e instalação de grelha em ferro fundido, articulada, carga máxima 1,5T, malha quadriculada. Incluso requadro. 300 x 1000mm. Atendimento às normas de acessibilidade. Para passeio externo	M	4,00	R\$ 130,00	R\$ 520,00
1.7	Paisagismo				R\$ 6.000,00
1.7.1	Fornecimento e plantio de grama esmeralda, com regularização de terreno com terra vegetal. Incluso conservação por no mínimo um mês. Incluso fornecimento da terra vegetal. <i>(Estimativa)</i>	M2	480,00	R\$ 12,50	R\$ 6.000,00
2	OBRAS EXTERNAS - ELÉTRICA				R\$ 13.401,00
2.1	Dutos, caixas concreto, cabos - Área externa				R\$ 12.780,00
2.1.1	Fornecimento e instalação de duto flexível impermeável, corrugado, para cabos subterrâneos, fabricado em polietileno de alta densidade, cor cinza, fornecido com guia, diâmetro nominal DN Ø2" (duas polegadas) ou 50 mm - diâmetro externo 64 mm e diâmetro interno 50 mm (tolerância de +/- 2,0 mm). O material deverá atender aos valores mínimos solicitados pelas normas técnicas referentes aos esforços de compressão diametral onde o duto não poderá sofrer uma deformação maior que 5% em relação ao seu diâmetro externo quando submetido a uma força de compressão de 100 N. Incluso tampão/terminal	M	504,00	R\$ 20,00	R\$ 10.080,00





**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

2.1.5	Fornecimento e instalação de caixa de passagem para piso "ZA", dimensões: 28 X 28 X 40 cm (interna), conjunto com tampa e aro. (Para uso nas luminárias e postes)	UNID	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2.1.6	Fornecimento e instalação de caixa de passagem para piso "ZB", dimensões: 520 x 440 x 700 cm (interna), incluso tampa em ferro fundido, com sistema de articulação anti-roubo, conjunto com tampa e aro.	UNID	7,00	R\$ 350,00	R\$ 2.450,00
2.2	Luminárias, postes, chumbadores, disjuntores, caixas, DPS - Área Externa				R\$ 621,00
2.2.2	Fornecimento e instalação de Conjunto de chumbadores intertravados para postes com altura total até 4,0 m. Dimensões: 200 x 200 x 300 mm (LxPxA). Parafusos: M12, com comprimento de 350 mm, em aço laminado A36, com rosca "oversize", dobrados na base. Intertravamento: chapas de aço galvanizado 1010/1020, com espessura mínima de 3 mm soldadas aos parafusos em dois níveis e na base (união das pontas dos parafusos opostos). Porcas e contraporcas compatíveis. Tratamento: galvanização a fogo por imersão a quente, interna e externamente. Referência: CCH.INT-M12 X 350MM ou similar, inclusive base em concreto.	PÇ	1,00	R\$ 470,00	R\$ 470,00
2.2.9	Fornecimento e instalação de caixa de PVC 4x2". Com entradas para eletrodutos 1", 2" e 3/4". (Para instalação do relé)	PÇ	3,00	R\$ 5,00	R\$ 15,00
2.2.10	Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para 220V, carga máxima de 1800VA, com lente da fotocélula em policarbonato transparente, com varistor para proteção contra surtos de tensão. Completo: relé, suporte e soquete.	PÇ	2,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
2.2.11	Fornecimento e instalação de terminal ou conector de pressão para cabo de 16mm ² .	PÇ	3,00	R\$ 12,00	R\$ 36,00
SUB TOTAL					R\$ 33.016,00

Item	Descrição dos Serviços	Und	Qtde	Preço Unif. (c/ BDI)	Preço Total
2	ALVENARIA ESTRUTURAL, VIGAS E LAJES				R\$ 10.174,44
2.1	Alvenaria estrutural em bloco de concreto estrutural Fck 4,5MPa (Entre Piso e Laje Maciça e Platibanda)				R\$ 489,60
2.1.1	Fornecimento e execução de ALVENARIA ESTRUTURAL em bloco de concreto estrutural (19x19x39), Fck 4,5MPa. Resistência característica mínima da argamassa de assentamento em 9,0MPa. Eficiência prisma/bloco de 0,8. Inclusive meio bloco e bloco canaleta onde necessário, tela de metálica eletrosoldada galvanizada Ø15x15mm nas fiadas pares para amarração e demais materiais acessórios necessários	M2	9,60	R\$ 51,00	R\$ 489,60
2.2	Vigas de Concreto Moldado "in loco"				R\$ 9.684,84
2.2.1	Fornecimento e execução de forma em madeira e desforma PARA VIGA, PÉ DIREITO DUPLO, com uso de desmoldante, com utilização de madeira compensada resinada 17mm, com abertura (janela) para concretagem, inclusive cimbramento/escoramento metálico e utilização de barra de ancoragem, aprumador, viga sanduíche e demais equipamentos, dispositivos e materiais necessários	M2	73,37	R\$ 132,00	R\$ 9.684,84
3.2	Tubulações - Água fria				R\$ 1.123,20





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

3.2.2	Fornecimento e Instalação de tubulação de PVC rígido soldável para água fria, inclusive conexões, fixações, rasgos, furos e chumbamentos necessários, diâmetro 25 mm.	M	46,80	R\$ 24,00	R\$ 1.123,20
3.5	Ralos e caixas - Esgoto				R\$ 13,00
3.5.2	Fornecimento e instalação de ralo sifonado, PVC, 100x40mm, com grelha redonda branca. Inclusive demais itens acessórios à instalação	UNID	2,00	R\$ 6,50	R\$ 13,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA				R\$ 7.948,00
4.1	Instalações elétricas - Entrada da Portaria				R\$ 88,40
4.1.3	Fornecimento e instalação de Placa 4x2" com furo em material termoplástico de alto impacto de PVC auto-extinguível na cor branca. (Para chuveiro e 4 filmadoras).	PÇ	3,00	R\$ 2,80	R\$ 8,40
4.1.6	Fornecimento e instalação de tomada (1 módulo) 2P+T 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4x2" (placa, suporte e módulo), na cor branca. Fabricada com material termoplástico de alto impacto de PVC anti-chama. O produto deve estar de acordo com a seguinte norma: NBR 14136.	PÇ	5,00	R\$ 16,00	R\$ 80,00
4.2	Caixas, conduletes, eletrodutos, perfilados e acessórios				R\$ 44,00
4.2.7	Fornecimento e instalação de Plugue de tomada macho com saída axial de 3 pinos (2P+T), com prensa-cabo, para cabos de diâmetro externo até 8mm, de PVC na cor preto, atendendo a diretiva RoHS. Deve seguir a norma NBR 14136.	PÇ	11,00	R\$ 4,00	R\$ 44,00
4.3	Cabos elétricos de baixa tensão				R\$ 4.960,40
4.3.1	Fornecimento e instalação de cabo unipolar de isolamento duplo HEPR para 0.6/1KV; seção transversal 6 mm ² ; cor: preto	M	379,00	R\$ 4,00	R\$ 1.516,00
4.3.2	Fornecimento e instalação de cabo unipolar de isolamento duplo HEPR para 0.6/1KV; seção transversal 6 mm ² ; cor: branco	M	379,00	R\$ 4,00	R\$ 1.516,00
4.3.3	Fornecimento e instalação de cabo unipolar de isolamento duplo HEPR para 0.6/1KV; seção transversal 6 mm ² ; cor: verde-amarelo	M	184,00	R\$ 4,00	R\$ 736,00
4.3.5	Fornecimento e instalação de cabo unipolar de isolamento duplo de PVC para 450/750V; seção transversal 2.5 mm ² ; cor: vermelho	M	78,00	R\$ 1,80	R\$ 140,40
4.3.6	Fornecimento e instalação de cabo unipolar de isolamento duplo de PVC para 450/750V; seção transversal 2.5 mm ² ; cor: branco	M	58,00	R\$ 1,80	R\$ 104,40
4.3.8	Fornecimento e instalação de cabo unipolar de isolamento duplo de PVC para 450/750V; seção transversal 2.5 mm ² ; cor: verde-amarelo	M	71,00	R\$ 1,80	R\$ 127,80
4.3.9	Fornecimento e instalação de cabo unipolar de isolamento duplo de PVC para 450/750V; seção transversal 2.5 mm ² ; cor: amarelo	M	246,00	R\$ 1,80	R\$ 442,80
4.3.10	Fornecimento e instalação de cabo unipolar de isolamento duplo de PVC para 450/750V; seção transversal 10 mm ² ; cor: vermelho	M	58,00	R\$ 6,50	R\$ 377,00





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

4.4	Quadros e Dispositivos de proteção				R\$ 114,90
4.4.2	Fornecimento e instalação de mini-disjuntor monopolar termo-magnético de corrente nominal: 20A - 5kA com curva de disparo C.	PÇ	1,00	R\$ 10,50	R\$ 10,50
4.4.4	Fornecimento e instalação de mini-disjuntor bipolar termo-magnético de corrente nominal: 16A - 25kA, com curva de disparo C.	PÇ	2,00	R\$ 52,20	R\$ 104,40
4.6	SPDA				R\$ 2.090,60
4.6.2	Fornecimento e instalação de re-bar de aço galvanizado de 80mm ² , incluindo clips zincado 3/8" estanhado.	M	46,85	R\$ 20,00	R\$ 937,00
4.6.3	Fornecimento e instalação de re-bar de aço galvanizado de 3/8"x3,40m - 50mm ² , incluindo clips zincado 3/8" estanhado.	M	57,28	R\$ 20,00	R\$ 1.145,60
4.6.4	Fornecimento e instalação de presilha de latão para fixação do cabo de aço, incluindo parafuso fenda em aço inox autoatarrachante de 4,2x32mm e bucha de Nylon número 6.	PÇ	5,00	R\$ 1,60	R\$ 8,00
4.7	Instalação de cabeamento estruturado				R\$ 649,70
4.7.5	Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável de 1". Fabricado com material termoplástico de alto impacto de PVC. O produto deve estar de acordo com as seguintes normas: NBR 15465, NBR NM ISO 7-1, inclusive conexões (Curvas, luvas, Buchas e acessórios).	M	45,00	R\$ 6,50	R\$ 292,50
4.7.6	Fornecimento e instalação de Cabo categoria 5e, - U/UTP, de 4 pares trançados, 24AWG; Condutor de fio sólido de cobre nu, com diâmetro nominal de 24AWG; Isolamento de polietileno de alta densidade com diâmetro nominal de no mínimo 0,9mm; Capa interna revestida de PVC retardante a chama e capa externa revestida de PVC classe térmica 105°C para cabo CM; Certificações: UL Listed e Verified E160837, ETL Verified J99029130, ETL Listed 3031273, ETL 4 conexões 3075278-003, Anatel 0036-08-0256, Anatel Capa Externa 0036-08-0256; Cor azul; Características elétricas: desequilíbrio resistivo máximo de 5%, resistência elétrica CC máxima do condutor de 20°C de 93,87/km. Capacitância mutua a 1kHz máximo de 56pF/m, desequilíbrio capacitivo par x terra a 1kHz máximo de 3,3pF/m, impedância característica de 100±15%. Atraso de propagação máximo de 545ns/100m a 10MHz, diferença entre o atraso de propagação máximo de 45ns/100m. Velocidade de propagação nominal de 68%, prova de tensão elétrica entre condutores de 2500 VDC/3s.	M	90,00	R\$ 3,08	R\$ 277,20
4.7.7	Fornecimento e instalação de Patch Cord tipo RJ 45 Categoria 5E. Referência: K-PC5E, com comprimento de 1,5m	PÇ	5,00	R\$ 16,00	R\$ 80,00
5	COBERTURA				R\$ 71,23
5.1	Impermeabilização da Laje e Platibanda interna				R\$ 71,23
5.1.1	Execução de revestimento tipo chapisco, argamassa traço 1:3, com colher de pedreiro. Preparo mecânico	M2	33,92	R\$ 2,10	R\$ 71,23
6	PISOS E REVESTIMENTOS				R\$ 11.084,00
6.1	Revestimentos em paredes				R\$ 10.450,43
6.1.1	Execução de revestimento tipo chapisco, argamassa traço 1:3, com colher de pedreiro. Preparo mecânico	M2	472,87	R\$ 2,10	R\$ 993,03
6.1.2	Execução de revestimento tipo massa única/emboço/reboco liso, traço 1:2:8, cimento, cal e areia lavada, esp. 2 cm, aplicado em paredes, preparo mecânico, com execução de taliscas	M2	472,87	R\$ 20,00	R\$ 9.457,40
6.4	Pisos				R\$ 633,57





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

6.4.1	Fornecimento e execução de lastro de concreto, E = 5cm, preparo mecânico, inclusive lançamento	M2	2,08	R\$ 14,60	R\$ 30,37
6.4.2	Fornecimento e execução de camada de regularização, argamassa 1:3 - cimento e areia, preparo mecânico, espessura média de 3cm	M2	2,08	R\$ 20,00	R\$ 41,60
6.4.3	Fornecimento e execução de piso em granito flameado, resinado, 40x40cm, espessura de 2.0cm. Inclusive soleiras. Cor: verde ubatuba	M2	2,08	R\$ 270,00	R\$ 561,60
				SUB TOTAL	R\$ 30.938,18

Prof. Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral
CEFET-MG

Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral do CEFET-MG

Sr. José Maria Gomes
Representante Legal
CONSTRUTORA J M GOMES LTDA





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

ITENS NÃO PLANILHADOS

Item	ORIGEM	Descrição dos Serviços	Und	ADITIVO	Preço Unit. (c/ BDI e DESC)	Preço Total
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA				R\$ 10.026,65
4.1		Instalações elétricas - Entrada da Portaria				R\$ 9.667,60
Aditivo01_4.1.1	CPU-Elet-001	Fornecimento e instalação de Tomada para ambientes externo, a prova d'água, 2P+T de tensão nominal 250V e corrente nominal de 20A. Fabricada com material termoplástico de alto impacto de PVC anti-chama, incluindo caixa para ambiente externo com vedação a prova d'água. Ref. comercial de projeto - PIAL Aquatic 064219 ou equivalente.	UNID	1	R\$ 151,35	R\$ 151,35
Aditivo01_4.1.2	CPU-Elet-002	Fornecimento e instalação de interruptores bipolar simples - 10A, 250V, conjunto montado para embutir 4x2" (placa, suporte e módulos), na cor branca, bornes de conexão para fixação de dois cabos de ate 2,5mm2 com parafusos imperdíveis.	UNID	6	R\$ 31,26	R\$ 187,56
Aditivo01_4.1.3	CPU-Elet-003	Fornecimento e instalação de dois interruptores bipolar 10A, 250V, incluindo suporte e espelha para caixa 2 x 4 de embutir, na cor branca, bornes de conexão para fixação de dois cabos de ate 2,5mm2 com parafusos imperdíveis.	UNID	1	R\$ 39,03	R\$ 39,03
Aditivo01_4.1.4	CPU-Elet-004	Fornecimento de Luminária LED para embutir em forro de gesso acartonado ou modular, temperatura de cor >= 3000°K, ângulo de abertura de 60°, equipada com driver, 220V, IRC >= 80, fluxo luminoso >= 2800lm, completa. Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Aba e Aro em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrotática na cor branca. Refletor em alumínio multifacetado alto brilho. Difusor em vidro plano temperado. Índice de proteção IP20. Ref.: comercial adotada no projeto DORAH-E GC 1XLED 29W ITAIM	PÇ	11	R\$ 202,38	R\$ 2.226,18
Aditivo01_4.1.5	CPU-Elet-005	Fornecimento e instalação de conjunto montado Luminária LED e lentes incorporadas, temperatura de cor >= 4000°K, equipada com driver, 220V, IRC >= 80, fluxo luminoso >= 13000lm, completa. Corpo em alumínio injetado e tampa superior em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor cinza. Difusor policurvo. Angulo de abertura de fecho de 120°. Com proteção contra surto incorporado - PDS, mínimo 6KV. Fixação em topo de poste de 60,3mm de diâmetro externo, por parafuso em aço inox. Índice de proteção IP66. Ref.: comercial adotada no projeto LDX.IP.DI.113 L120 K40 CT DPS - LEDAX	PÇ	5	R\$ 1.160,39	R\$ 5.801,95
Aditivo01_4.1.6	CPU-Elet-008	Instalação de luminária para iluminação de arbustos. Corpo em alumínio injetado. Difusor em vidro plano temperado. Refletor circular de alumínio anodizado e selado. Distribuição óptica com fecho concentrado conico simétrico. Focalização com transferidor graduado para ajuste de foco. Equipamentos auxiliares incorporados internamente ao projetor. Dispositivo de fechamento com parafuso de aço inoxidável. Proteção IP 66. Com lampada de vapor metálico, PAR 20/38, BASE E-27, RX7s ou E-40 (A LÂMPADA DEVERÁ SER FORNECIDA DE ACORDO COM A BASE DA LUMINÁRIA), 70 W. (LUMINÁRIA EMBUTIDA	PÇ	17	R\$ 54,85	R\$ 932,45



1º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2018 - Processo nº 23062.012062/2017-91- Empresa: J M GOMES LTDA.
Superintendência de Convênios e Contratos






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Aditivo01_4.1.7	CPU-Elet-009	Fornecimento e instalação de programador horário, alimentação 100v a 240V, saída a relé com capacidade para 16A, 40 memórias, montagem em trilho	PÇ	1	R\$ 141,40	R\$ 141,40
Aditivo01_4.1.8	CPU-Elet-010	Fornecimento e instalação de minicontator, bobina em 220V, um contato NA, capacidade de interrupção de 12A	PÇ	2	R\$ 93,84	R\$ 187,68
4.8		Rack e Componentes para sua Montagem				R\$ 359,05
Aditivo01_4.8.1	CPU-Elet-006	Fornecimento e instalação de cordão óptico duplex (patch cord), cosntituído por duas fibras monomodo com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico termoplastico, recoberto por fios dielétricos (como elementos de tração) e capa de material termoplástico não propagante de chama (lszh).conector lc-lc. 2,5m comprimento ref. furukawa 33005810	UNID	2	R\$ 106,42	R\$ 212,84
Aditivo01_4.8.2	CPU-Elet-007	Fornecimento e instalação de mini distribuidor óptico 06f mm 50/125 (terminador), uso interno	PÇ	1	R\$ 146,21	R\$ 146,21
8	PINTURA					R\$ 4.558,00
Aditivo01_8.1	SINAPI 88420	Aplicação de textura rolada acrílica na fachada inclusive no lado interno da platibanda.	m²	349,54	R\$ 13,04	R\$ 4.558,00
TOTAL GERAL						R\$ 14.584,65


Prof. Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral
CEFET-MG


Flávio Antônio dos Santos
Diretor - Geral do CEFET-MG


Sr. José Maria Gomes
Representante Legal
CONSTRUTORA J M GOMES LTDA



Período referente ao contrato inicial

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total da Etapa (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
PLO 01 - IMPLANTAÇÃO, SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS														
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS		R\$ 56.785,80	R\$ 17.895,55	32,09%	R\$ 7.211,63	12,93%	R\$ 7.279,14	13,05%	R\$ 7.703,59	13,81%	R\$ 7.229,98	12,96%	R\$ 5.950,83	10,67%
1.1	Implantação da obra	R\$ 19.003,96	R\$ 9.663,56	50,34%	R\$ 1.810,00	9,23%	R\$ 1.810,00	9,23%	R\$ 1.810,00	9,23%	R\$ 1.810,00	9,23%	R\$ 1.810,00	9,23%
1.2	Andaimagem	R\$ 3.300,00	R\$ 965,81	29,08%	R\$ 253,69	7,57%	R\$ 321,20	9,59%	R\$ 745,65	22,26%	R\$ 272,04	8,12%	R\$ 780,53	23,00%
1.3	Serviços Técnicos de Apoio	R\$ 30.000,00	R\$ 5.147,94	16,66%	R\$ 5.147,94	16,66%	R\$ 5.147,94	16,66%	R\$ 5.147,94	16,66%	R\$ 5.147,94	16,66%	R\$ 5.147,94	16,66%
1.4	PROJETOS	R\$ 1.911,84	R\$ 1.911,84	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2 DEMOLIÇÕES, LIMPEZA, LOCAÇÃO DA OBRA E ACESSO PROVISÓRIO		R\$ 3.031,02	R\$ 3.031,02	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.1	Demolições e Remoções	R\$ 251,00	R\$ 251,00	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.2	Acesso provisório para pedestres	R\$ 1.985,36	R\$ 1.985,36	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.3	Locação da obra	R\$ 794,66	R\$ 794,66	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
TOTAIS PLO 01		R\$ 56.786,82	R\$ 20.926,57	35,59%	R\$ 7.211,63	12,27%	R\$ 7.279,14	12,38%	R\$ 7.703,59	13,10%	R\$ 7.229,98	12,30%	R\$ 5.950,83	10,12%
PLO 02 - PORTARIA														
1 INFRA-ESTRUTURA EXECUÇÃO DE FUNDAMENTOS PROFUNDOS EM ESTACA ESCAVADA, BLOCOS DE TRANSIÇÃO E CINTAS DE FUNDAÇÃO		R\$ 19.397,45	R\$ 17.275,33	89,06%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
1.1	Estaca escavada mecanicamente	R\$ 8.786,81	R\$ 8.786,81	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
1.2	Blocos de Fundação	R\$ 3.372,12	R\$ 2.697,70	80,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
1.3	Cintas de Fundação	R\$ 7.238,52	R\$ 5.790,82	80,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
2 ALVENARIA ESTRUTURAL, VIGAS E LAJES		R\$ 71.707,38	R\$ 0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
2.1	Alvenaria estrutural em bloco de concreto estrutural Fck 4,5MPa	R\$ 19.079,64		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
2.2	Letra Piso e Laje Micaica e Platinbandja	R\$ 11.537,84		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
2.3	Vigas de Concreto Moldado "in loco"	R\$ 40.472,14		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
2.4	Enchimento para Alvenaria	R\$ 17,76		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
3 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA		R\$ 10.254,39	R\$ 0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
3.1	Reservatório - Água fria	R\$ 541,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
3.2	Tubulações - Água fria	R\$ 1.425,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
3.3	Registros - Água fria	R\$ 228,45		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
3.4	Tubulações - Esgoto	R\$ 3.125,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
3.5	Ralos e caixas - Esgoto	R\$ 907,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
3.6	Tubulações - Água pluvial	R\$ 1.145,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
3.7	Caixas e Candeias - Água pluvial	R\$ 2.708,40		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
3.8	Serviços Diversos para Instalações Hidro-sanitárias	R\$ 173,94		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA		R\$ 26.615,28	R\$ 0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
4.1	Instalações elétricas - Entrada da Portaria	R\$ 525,35		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
4.2	Caixas, condutores, eletrodutos, perfilados e acessórios	R\$ 1.671,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
4.3	Caixos elétricos de baixa tensão	R\$ 4.223,60		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
4.4	Quadros e Dispositivos de proteção	R\$ 2.243,21		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
4.5	Iluminação	R\$ 9.855,40		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
4.6	SPDA	R\$ 4.878,99		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
4.7	Instalação de cabeamento estruturado	R\$ 933,73		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
4.8	Rack e Componentes para sua Montagem	R\$ 2.294,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
5 COBERTURA		R\$ 20.759,94	R\$ 0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
5.1	Impermeabilização da Laje e Platinbandja interna	R\$ 17.358,64		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
5.2	Rufos e demais elementos	R\$ 3.401,30		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
6 PISOS E REVESTIMENTOS		R\$ 44.017,99	R\$ 0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
6.1	Revestimentos em paredes	R\$ 352,24		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
6.2	Fachada ventilada de Placas Cimentícias	R\$ 21.103,08		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
6.3	Forno em gesso acartonado	R\$ 3.657,28		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
6.4	Pisos	R\$ 13.905,39		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
7 ESQUADRIAS		R\$ 35.507,00	R\$ 0,00	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
7.1	Portas	R\$ 29.057,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%
7.2	Janelas	R\$ 6.450,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%				0,00%



[Handwritten signature]



Período referente ao contrato inicial

Item	Descrição dos Serviços	Valor Total da Etapa (R\$)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
8	PINTURA	R\$ 4.116,64	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.058,32	50,00%
8.1	Pintura em Tetos	R\$ 2.119,56											R\$ 1.059,78	50,00%
8.2	Pintura em Paredes	R\$ 1.997,08											R\$ 998,54	50,00%
9	ACABAMENTOS	R\$ 5.285,45	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.642,73	50,00%
9.1	Bancadas em Granito, Metais e Acessórios relacionados	R\$ 1.796,85											R\$ 898,43	50,00%
9.2	Banheiros: Louças, Metais e Acessórios relacionados	R\$ 3.488,60											R\$ 1.744,30	50,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
10.1	Fichada e Bêbedouro	R\$ 5.800,00												
TOTALS PLO 02			R\$ 243.461,52	7,10%	R\$ 15.987,87	6,53%	R\$ 18.341,73	7,53%	R\$ 40.489,80	16,63%	R\$ 28.303,99	11,63%	R\$ 49.287,85	20,24%

R\$ 243.461,56

PLO 03 - OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES

1	OBRAS EXTERNAS - CIVIL	R\$ 81.799,80	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 8.996,55	11,00%	R\$ 26.205,75	32,04%
1.1	Demolições e remoções	R\$ 3.205,00											R\$ 480,75	15,00%
1.2	Gradil Nylfor	R\$ 46.486,82											R\$ 13.949,05	30,00%
1.3	Passado em concreto	R\$ 6.650,80											R\$ 4.235,56	70,00%
1.4	Passagem elevada	R\$ 9.676,33											R\$ 4.839,17	50,00%
1.5	Recomposição de pavimentação asfáltica e Sinalização	R\$ 1.987,75												
1.6	Drenagem - Canaletas, tubulações e caixas	R\$ 13.506,10												
1.7	Paisagismo	R\$ 875,00											R\$ 2.701,22	20,00%
2	OBRAS EXTERNAS - ELÉTRICA	R\$ 67.458,41	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 10.144,65	15,04%	R\$ 11.829,75	17,54%
2.1	Dutos, caixas concreto, cabos - Área externa	R\$ 33.815,50											R\$ 10.144,65	30,00%
2.2	Luminárias, postes, chumbadores, disjuntores, caixas, DPS - Área Externa	R\$ 26.530,44												
2.3	Cabeamento Estruturado	R\$ 3.370,20												
2.4	Serviços auxiliares	R\$ 3.342,27											R\$ 1.685,10	50,00%
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.991,20	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.1	Prevenção e combate a incêndio	R\$ 1.354,00												
3.2	Limpeza geral	R\$ 187,20												
3.3	"As built" e Manual do Usuário	R\$ 450,00												
TOTALS PLO 03			R\$ 151.249,41	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 18.141,20	12,66%	R\$ 38.035,50	25,15%

PLO 04 - 2º ADITIVO FINANCEIRO

02	PORTARIA	R\$ 30.938,18												
03	OBRAS EXTERNAS E COMPLEMENTARES	R\$ 33.016,00												
04	ITENS NÃO PLANILHADOS	R\$ 14.564,65												
TOTALS PLO 04			R\$ 78.538,83	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL (PLO 01 + PLO 02 + PLO 03+PLO 04)			R\$ 532.046,58	7,18%	R\$ 23.109,50	4,34%	R\$ 25.620,87	4,82%	R\$ 48.193,49	9,06%	R\$ 54.875,17	10,28%	R\$ 93.254,28	17,53%



Handwritten signature or mark.



Período referente ao 1º Aditivo de prazo

7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS
Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
%	%	%

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.495,00	4,47%
0,00%	0,00%	R\$ 2.495,00	12,73%
0,00%	0,00%		0,00%
0,00%	0,00%		0,00%
0,00%	0,00%		0,00%

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00%	0,00%		0,00%
0,00%	0,00%		0,00%
0,00%	0,00%		0,00%

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.495,00	4,24%
----------	----------	--------------	-------

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00%	0,00%		0,00%
0,00%	0,00%		0,00%
0,00%	0,00%		0,00%

R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0,00%	0,00%		0,00%
0,00%	0,00%		0,00%
0,00%	0,00%		0,00%

R\$ 300,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	3,90%
RS 0,00			0,00%
RS 0,00			0,00%
RS 0,00			0,00%
RS 0,00			0,00%
RS 0,00			0,00%
RS 0,00			0,00%
RS 300,00	RS 400,00	RS 400,00	14,77%
RS 0,00			0,00%

R\$ 5.627,46	R\$ 11.025,17	R\$ 985,54	3,70%
0,00%	0,00%		0,00%
RS 1.267,08	RS 1.689,44		0,00%
RS 1.121,61			0,00%
RS 487,90	RS 8.869,86	RS 985,54	10,00%
RS 466,87			0,00%
RS 2.284,00	RS 466,87		0,00%

R\$ 10.379,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
RS 6.679,32			0,00%
RS 1.700,65			0,00%

R\$ 7.981,11	R\$ 5.304,99	R\$ 0,00	0,00%
RS 2.676,12			0,00%
RS 1.828,64	RS 1.828,64	RS 0,00	0,00%
RS 3.476,35	RS 3.476,35	RS 0,00	0,00%

R\$ 17.753,50	R\$ 3.225,00	R\$ 0,00	0,00%
RS 14.528,50	RS 0,00	RS 0,00	0,00%
RS 3.225,00	RS 3.225,00	RS 0,00	0,00%



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIR

Período referente ao 1º Aditivo de prazo

7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS	
Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
R\$ 2.058,32	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
R\$ 1.059,78	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
R\$ 998,54	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
R\$ 2.642,73	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
R\$ 998,43	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
R\$ 1.744,30	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.800,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
		R\$ 5.800,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%
R\$ 46.743,08	19,20%	R\$ 25.756,16	10,58%	R\$ 1.385,54	0,57%

R\$ 29.866,49	36,51%	R\$ 16.731,04	20,45%	R\$ 0,00	0,00%
R\$ 460,75	15,00%		0,00%		0,00%
R\$ 18.598,72	40,00%	R\$ 13.949,05	30,00%		0,00%
R\$ 1.815,24	30,00%		0,00%		0,00%
R\$ 4.639,17	50,00%		0,00%		0,00%
R\$ 993,88	50,00%	R\$ 993,88	50,00%		0,00%
R\$ 2.701,22	20,00%	R\$ 1.350,61	10,00%		0,00%
R\$ 437,50	50,00%	R\$ 437,50	50,00%		0,00%
R\$ 15.211,30	22,55%	R\$ 15.136,36	22,44%	R\$ 15.136,36	22,44%
R\$ 13.526,20	40,00%		0,00%		0,00%
R\$ 1.685,10	50,00%	R\$ 13.465,22	50,00%	R\$ 13.465,22	50,00%
R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.871,14	50,00%	R\$ 1.871,14	50,00%

R\$ 677,00	34,00%	R\$ 677,00	34,00%	R\$ 637,20	32,00%
R\$ 677,00	50,00%	R\$ 677,00	50,00%	R\$ 0,00	0,00%
	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 187,20	100,00%
	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 450,00	100,00%
R\$ 45.754,79	30,25%	R\$ 32.544,40	21,52%	R\$ 15.773,56	10,43%

R\$ 7.734,55	25,00%	R\$ 15.469,09	50,00%	R\$ 7.734,55	25,00%
R\$ 3.301,60	10,00%	R\$ 16.508,00	50,00%	R\$ 13.206,40	40,00%
R\$ 2.187,70	15,00%	R\$ 7.292,33	50,00%	R\$ 5.104,63	35,00%
R\$ 13.223,85	16,84%	R\$ 39.269,42	50,00%	R\$ 26.045,58	33,16%

R\$ 105.721,73	19,87%	R\$ 97.569,98	18,34%	R\$ 45.699,68	8,59%
-----------------------	---------------	----------------------	---------------	----------------------	--------------

Flávio Santos

Prof. Flávio Antônio dos Santos

Diretor-Geral
CEFET-MG

Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral do CEFET-MG

Jose Maria Gomes

Sr. José Maria Gomes
Representante Legal

CONSTRUTORA J M GOMES LTDA



Ministério da Educação**SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS****EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2018 - UASG 150002**

Número do Contrato: 59/2015.
Nº Processo: 23000004795201515.
PREGÃO SISPP Nº 29/2015. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -.CNPJ Contratado: 76535764000143. Contratado : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL-Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº59/2015 e consignar na dotação orçamentária as despesas decorrentes. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 20/11/2018 a 20/11/2019. Valor Total: R\$1.499.998,56. Fonte: 100000000 - 2017NE800075. Data de Assinatura: 19/11/2018.

(SICON - 20/11/2018) 150002-00001-2018NE800001

EXTRATO DE RESCISÃO

Contrato Nº 46/2017. Nº Processo: 23000035486201759. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -.CNPJ Contratado: 03118191000189. Contratado : PREMIER EVENTOS LTDA -.Objeto: Rescindir amigavelmente o Contrato nº46/2017, celebrado com a empresa Premier Eventos Ltda ME, a partir de 14/11/2018. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Data de Rescisão: 14/11/2018 .

(SICON - 20/11/2018) 150002-00001-2018NE800001

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 153015**

Número do Contrato: 9/2018.
Nº Processo: 23062012062/17-91.
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2018. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO - TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 02965236000198. Contratado : CONSTRUTORA J M GOMES LTDA -.Objeto: Ajuste do cronograma da obra e crescimento

de valores. Adita-se sobre o valor inicial do contrato o valor de R\$ 78.538,83, ou seja, 17,32%. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Valor Total: R\$78.538,83. Fonte: 8100000000 - 2018NE800436. Data de Assinatura: 14/11/2018.

(SICON - 20/11/2018) 153015-15245-2018NE800001

RETIFICAÇÃO

O Diretor Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais resolve retificar o Edital 105, de 13 de novembro de 2018, publicado no Diário Oficial da União, seção 3, páginas 43 e 44, no dia 16 de novembro de 2018. Para a Disciplinas, onde se lê: "Instalações Prediais; Saneamento Básico; Planejamento e Orçamento de Obras; Tecnologia das Construções", Formação: Graduação em Engenharia Civil, com Especialização, Mestrado ou Doutorado. Leia-se "Instalações Prediais; Saneamento Básico; Planejamento e Orçamento de Obras; Tecnologia das Construções", Formação: Graduação em Engenharia Civil ou em Engenharia de Produção Civil com Especialização ou Mestrado ou Doutorado em Engenharia Civil ou em Engenharia de Produção Civil.

O Diretor Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais resolve retificar o Edital 105, de 13 de novembro de 2018, publicado no Diário Oficial da União, seção 3, páginas 43 e 44, no dia 16 de novembro de 2018. Para a Disciplinas, onde se lê: " Desenho Técnico e Arquitetônico; Informática Aplicada (Desenho Assistido por Computador); Fundamentos de Projeto Arquitetônico; Tecnologia de Construções; Planejamento Urbano", Formação: Graduação em Engenharia Civil, com Especialização, Mestrado ou Doutorado. Leia-se "Desenho Técnico e Arquitetônico; Informática Aplicada (Desenho Assistido por Computador); Fundamentos de Projeto Arquitetônico; Tecnologia de Construções; Planejamento Urbano ", Formação: Graduação em Engenharia Civil ou de Produção Civil ou Arquitetura com Especialização ou Mestrado ou Doutorado em Engenharia de Produção Civil ou em Arquitetura.

FLÁVIO ANTÔNIO DOS SANTOS
Diretor Geral

EDITAIS DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018

O Diretor Geral do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Nº 8.745, de 09.12.93, com as modificações das Leis Nºs 9.849, de 26/10/99 e as Leis Nº 12.772/2012 e 10.667, de 14/05/03 e suas alterações, torna público a abertura de inscrições, para Processo Seletivo Simplificado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, destinado a selecionar candidatos, visando contratação de professor por tempo determinado para o CEFET-MG, nas suas Unidades.

1 - O Professor assumirá encargos didáticos na Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio e no Ensino Superior.

Edital Nº	Campus	Departamento / Coordenação	Disciplinas	Formação	Nº de vagas
109	Araxá	Departamento de Formação Geral	Matemática.	Graduação em Matemática, com Mestrado ou Doutorado.	01
			Sociologia.	Graduação em Sociologia, ou em História, com Mestrado ou Doutorado.	01
		Departamento de Minas e Construção Civil	Desenho Técnico; Desenho Assistido por Computador; Projeto Arquitetônico; Legislação.	Graduação em Engenharia Civil, ou em Arquitetura, com Especialização, Mestrado ou Doutorado.	01
110	Belo Horizonte	Departamento de Ciências Sociais Aplicadas	Introdução ao Direito; Direito Empresarial.	Graduação em Direito, com Mestrado ou Doutorado.	01

2 - As inscrições serão realizadas, conforme cronograma a seguir: Local: sítio www.cefetmg.br. Período: de 09h do dia 23 de novembro às 21h do dia 02 de dezembro de 2018, horário de Brasília. As inscrições serão prorrogadas, por dez dias, se não houver candidatos inscritos. O Processo Seletivo Simplificado será regido com base nas Leis Nºs 8.745/93, 9849/99 e suas alterações e a Lei Nº 7.596/87 e pelo Edital. A íntegra do Edital, as normas, regime de trabalho e demais informações das quais o candidato deverá estar ciente, sob as penas da Lei, estarão disponíveis no sítio www.cefetmg.br na opção "Professor substituto", dentro do menu "Concursos".

FLÁVIO ANTÔNIO DOS SANTOS
DIRETORIA DE AVALIAÇÃO

RETIFICAÇÃO

Na Publicação do DOU de 12/11/2018, Seção 3, Página 31 e 32, Diretoria de Avaliação; Extrato de Termo Aditivo; Beneficiários(as):

MOACIR PASQUAL;
MARIA BEATRIZ ABREU GLORIA;
JACOB CARLOS LIMA;
JOSE ANTONIO ROCHA GONTIJO;
TELMA TERESINHA BERCHIELLI;
ELIANE PEREIRA ZAMITH BRITO;
RAINER RANDOLPH;
JOAO SANTANA DA SILVA.

Onde se lê: Vigência: DE 31/12/2013 PARA: 30/03/2014 ... Leia-se: Vigência: DE 31/12/2013 PARA: 30/08/2014...

DIRETORIA DE GESTÃO**COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS****COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS****EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2018 - UASG 154003**

Nº Processo: 23038017571201716.
PREGÃO SRP Nº 5/2018. Contratante: FUND COORD DE APERFEICAMENTO DE PESSOAL DE NIVEL SUP. CNPJ Contratado: 25359140000181. Contratado : ARVVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E -SERVICOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços de Solução Proteção de Rede com características de Next Generation Firewall (NGFW). Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei 10.520/2002 .Vigência: 20/11/2018 a 20/11/2019. Valor Total: R\$7.341.993,00. Fonte: 8108000000 - 2018NE800509 Fonte: 8108000000 - 2018NE800510 Fonte: 8108000000 - 2018NE800511. Data de Assinatura: 20/11/2018.

(SICON - 20/11/2018) 154003-15279-2018NE800013

**COLÉGIO PEDRO II
CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO III****AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 15/2018**

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 07/11/2018 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de quadro branco pra atender as necessidades do Colégio Pedro II Campus São Cristóvão III. Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital: 21/11/2018 das 10h00 às 12h30. Endereço: Campo de Sao Cristovao, 177 Parte Iii, Bairro Imperial São Cristóvão - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 21/11/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/12/2018, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

DAISE DIAS GOMES
Diretora Geral

(SIDE - 20/11/2018) 155632-15201-2018NE800016

CAMPUS TIJUCA I**RETIFICAÇÃO**

No Extrato de Contrato Nº 6/2018 publicado no D.O. de 20/11/2018 , Seção 3, Pág. 32. Onde se lê: Nº Processo: 93780000099201842 Leia-se : Nº Processo: 23780000099201842

(SICON - 20/11/2018) 155633-15201-2018NE800017

**FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR****AVISO DE RETIFICAÇÃO**

PROGRAMA CAPES/UAB, Processo nº 23038.020129/2017-69.

O PRESIDENTE DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 8.977, de 30 de janeiro de 2017, torna público a retificação do resultado final da 2ª fase do Edital UAB nº 5/2018, publicado no DOU de 05/11/2018, seção 3, pág. 29.

O resultado retificado encontra-se disponível no site da CAPES: <http://www.capes.gov.br/>

ABILIO A. BAETA NEVES
Presidente da CAPES