



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

2º TERMO ADITIVO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 23062.006587/2016-15
TIPO: MENOR PREÇO

2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 019/2017 celebrado entre o **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS – CEFET-MG**, doravante denominado apenas **CONTRATANTE**, e a empresa **ARTECIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** doravante denominada apenas **CONTRATADA**, para **REVITALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E ÁREA DE CONVIVÊNCIA EXTERNA E REFORMA PARA PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO CI DO CEFET-MG**.

O **CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**, com sede em Belo Horizonte, na Av. Amazonas 5.253, Bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CNPJ/MF nº 17.220.203/0001-96, Autarquia de Regime Especial, vinculada ao Ministério da Educação, neste ato representado por seu Diretor-Geral, **Prof. Flávio Antônio dos Santos**, inscrito no CPF sob o [REDAZIDO], brasileiro, casado e do outro lado, a empresa **ARTECIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ nº 16.758.318/0001-76, estabelecida à Rua São Jorge, nº 53, Bairro Dona Júlia na cidade de Pedro Leopoldo, CEP: 33.600.000, Telefone (31) 3660-4496 ou (31) 3661-3523, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pela **Sra. Patrícia Caetano Marins**, brasileira, casada, empresaria, inscrita no CPF sob o [REDAZIDO], e considerando os Termos do Edital de Concorrência nº 003/2017 e seus anexos, contidos no processo nº 23062.006587/2016-15, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, e, considerando, ainda o amparo legal previsto no art. 57 da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, resolvem assinar o presente Termo Aditivo, expresso nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto

1.1 O Presente Termo Aditivo tem como objeto a **prorrogação, sem ônus para a CONTRATANTE, dos prazos de execução e vigência pelo período de mais 03 (três) meses** da contratação inicial:

1.1.1. O prazo de execução passa a ser até **20/08/2018**, conforme cronograma anexo.

1.1.2. O prazo de vigência passa a ser até **11/10/2018**.

CLÁUSULA SEGUNDA – Da Ratificação

2.1. Continuam em vigor e são aqui expressamente ratificadas, todas as demais cláusulas e condições do Contrato inicial nº 019/2017 e seu 1º Termo Aditivo, não alteradas expressamente por este instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

3.1. Incumbirá à **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.



Man
1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS


CLÁUSULA QUARTA – FORO

4.1. As partes elegem o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Belo Horizonte, 18 de maio de 2018.


Prof. Flávio Antônio dos Santos
Diretor-Geral
CEFET-MG


Sra. Patrícia Caetano Marins
Representante Legal
ARTECIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

16.758.318/0001-76
ARTECIM CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.-EPP
Rua São Jorge, 53 A
Dona Júlia - CEP 33600-000
PEDRO LEOPOLDO - MG

Testemunhas:
CONTRATANTE
Nome:
Cargo:
CPF:

CONTRATADA
Nome:
Cargo:
CPF:





Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PLANILHA INSTITUCIONAL DE REFORMA DO ESTACIONAMENTO E DO BOSQUE DO CAMPUS DO DEFET - MG
CRONOGRAMA

Item	Descrição	Total (R\$)	Cronograma															
			% Subetapa	% etapa	1.º mês	2.º mês	3.º mês	4.º mês	5.º mês	6.º mês	7.º mês	8.º mês	9.º mês	10.º mês				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES- IMPLANTAÇÃO DA OBRA	R\$97.314,82																
01.01	Implantação da Obra	R\$30.946,81	1,64%	5,15%	33,30%	6,17%	4,72%	6,36%	19,18%	10,52%	8,34%	5,18%	6,02%					
01.02	Tapumes	R\$17.562,89	0,93%		49,88%	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	16,26%					
01.03	Placas da Obra	R\$1.496,10	0,08%		100,00%				40,00%		10,12%							
01.04	Locação da obra	R\$2.032,94	0,11%		33,16%			2,00%	55,00%		9,84%							
01.05	Andaimes e proteção	R\$2.302,29	0,12%		1,69%	2,61%	4,37%	3,00%	22,00%	25,00%	12,00%	16,34%	13,00%					
01.06	Demolições e Retiradas	R\$36.881,72	1,95%		18,63%	10,99%	6,62%	12,00%	20,00%	18,00%	8,00%	5,75%						
01.07	Demolição e Retiradas para Impermeabilização de Laje da Subestação	R\$812,07	0,04%							35,00%	40,00%	25,00%						
01.08	Serviços de Apoio	R\$5.280,00	0,28%		2,98%	4,61%	7,72%	3,91%	18,90%	20,81%	17,88%	13,19%	10,00%					
02	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$106.493,51			2,98%	4,61%	7,72%	3,91%	18,90%	20,81%	17,88%	13,19%	10,00%					
02.01	Serviços Técnicos de Engenharia	R\$61.038,96	3,23%		2,98%	4,61%	7,72%	3,91%	18,90%	20,81%	17,88%	13,19%	10,00%					
02.02	Serviços Técnicos Gerais	R\$45.454,55	2,41%		2,98%	4,61%	7,72%	3,91%	18,90%	20,81%	17,88%	13,19%	10,00%					
03	PROJETOS EXECUTIVOS	R\$14.910,57				79,07%												
03.01	Projetos Executivos	R\$14.910,57	0,79%			79,07%												
04	IMPERMEABILIZAÇÕES E COLOCAÇÃO DE RUFOS	R\$14.357,58																
04.01	Impermeabilização de Lajes de Cobertura da Subestação	R\$12.159,56	0,64%								50,00%	50,00%						
04.02	Calthas e Rufos	R\$2.198,02	0,12%								50,00%	50,00%						
05	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$12.799,02																
05.01	Escavação para tubulações de água fria e esgoto	R\$2.573,04	0,14%		10,77%	33,57%	10,01%		10,35%	13,79%	12,22%	3,74%	5,57%					
05.02	Tubulações e Conexões para Água Fria	R\$2.315,20	0,12%		50,68%	49,32%												
05.03	Tubulações e Conexões para Esgoto	R\$3.618,89	0,19%		3,19%		16,39%											
05.04	Caixas para Esgoto	R\$3.488,23	0,18%				25,85%											
05.05	Registro e Torneiras Metálicos	R\$803,66	0,04%															
06	INSTALAÇÕES PARA ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM	R\$178.013,41																
			9,43%		0,05%	6,09%	11,89%	3,71%	34,19%	21,71%	13,17%	4,99%	4,28%					



Amor



Serviço Público Federal
Ministério da Educação
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

	13,00%	0,47%	21,41%	10,00%	40,00%	15,00%	13,12%
10.03 Piso intertravado							
10.04 Sinalização Viária Horizontal Instalada no Intertravado - Para Pedestres	0,17%			23,00%			40,00%
10.05 Vigas/Cintas/Guias em Concreto Armado (15x40cm) para Travamento/Confinamento do Piso Intertravado (Estrutura Estimada)	0,97%				25,00%		25,00%
10.06 Passeio em Calçada Portuguesa, Inclusive Recomposições	0,81%			20,00%			40,00%
10.07 Passeio em concreto Desempenado - Para Piso das Mesas do Bosque e da Entrada da Subestação	0,12%					30,00%	45,00%
10.08 Execução de complementação da escada, próxima à torre circular e mastro das bandeiras - Estrutura Estimada	0,03%			100,00%			
10.09 Execução de Escada Frontal ao Prédio Escolar - Estrutura Estimada	0,80%				35,00%		
10.10 Execução de Escadas e Degraus em Concreto Simples do Bosque - Estrutura Estimada	0,73%					50,00%	20,00%
10.11 Execução de Alvenaria Estrutural da Rampa do Bosque, Rampa de Acesso ao Bosque e Rampa Localizada Próxima à Subestação, Rampa de Acesso ao prédio Administrativo - Estruturas Estimadas	1,87%	11,76%	2,93%	15,00%	25,00%	11,00%	14,00%
10.12 Alvenaria de Bloco de Concreto Para Contorno de Jardins e Apoio de bancos	0,59%	49,34%	5,75%	10,00%	3,00%	12,00%	4,92%
10.13 Sinalização Viária Horizontal - Para Veículos	0,82%					30,00%	20,00%
10.14 Bicletário	0,43%				25,00%		25,00%
10.15 Bancos Fixos com Tampo em Concreto Armado	0,17%					30,00%	40,00%
10.16 Peitoril em Granito Acima parede de Contorno de Canteiros de Jardins	0,36%					30,00%	40,00%
10.17 Revestimento em Granito para Escadas, Piso de Anéis de Arena e Degrau do Bosque	1,34%					30,00%	40,00%
10.18 Revestimento em Granito Rampa de Acesso ao prédio Administrativo	0,52%					30,00%	40,00%
10.19 Recuperação de Superfícies em Concreto de Bancos e Mesas Existentes em Concreto	0,16%					30,00%	40,00%
10.20 Chapisco de Contorno de Jardins, Laterais de Rampas e em Superfícies de Bancos	0,10%					30,00%	40,00%
10.21 Reboco de Contorno de Jardins, Laterais de Rampas, Escada e em Superfícies de Bancos e Mesas	0,60%					30,00%	40,00%
10.22 Pintura em Reboco de Contorno de Jardins, Laterais de Rampas, Escada e em Superfícies de Bancos e Mesas	0,46%					30,00%	40,00%
10.23 Pintura Esmalte	0,09%					30,00%	40,00%
10.24 Revestimento Texturizado Acrílico	0,02%					30,00%	40,00%
10.25 Diversos	0,15%					30,00%	40,00%
10.26 Tratamento de Juntas de Dilatação da Estrutura - Muro de Arrimo da	0,12%					30,00%	40,00%



Amar



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

Av. Amazonas																							
11	PAISAGISMO PARA TALUDE	R\$6.259,56																			50,00%	50,00%	
11.01	Plantio de grama Para os Canteiros	R\$4.834,56																				50,00%	50,00%
11.01	Terra Vegetal em Canteiros	R\$1.425,00																				50,00%	50,00%
12	LIMPEZA / BOTA-FORA	R\$20.240,94																				15,96%	15,96%
12.01	Limpeza Geral da Obra e Bota Fora de Materiais Excedentes	R\$10.851,33																				20,00%	20,00%
12.02	Bota Fora de Materiais Excedentes de Escavações e das Demolições e Retiradas	R\$9.389,61																				6,00%	6,00%
	TOTAL GERAL	R\$1.299.202,29																				13,21%	10,00%

PLANILHA INSTITUCIONAL DE REFORMA DO ESTACIONAMENTO E DO BOSQUE DO CAMPUS DO CEFET - MG
 CRONOGRAMA - ADITIVO 01

Item	Descrição	Total (R\$)	% etapa		1.º a 12.º mês												13.º mês							
			Subetapa	%	1.º mês	2.º mês	3.º mês	4.º mês	5.º mês	6.º mês	7.º mês	8.º mês	9.º mês	10.º mês	11.º mês	12.º mês								
1	Estacionamento - Aditivo 01 - Itens planilhados	R\$150.871,58		78,84%																				
01.01	Meio Fio em Bloco de Concreto Cheio	R\$39.455,78	20,65%																					
01.02	Demolições e Retiradas	R\$3.760,02	1,97%																					
01.03	Drenagem e Esgoto	R\$17.559,14	9,19%																					
01.04	Elétrica	R\$531,72	0,28%																					
01.05	Alvenaria Estrutural para rampas e arrimos	R\$276,98	0,14%																					
01.06	Diversos	R\$89.087,94	46,62%																					
2	Estacionamento - Aditivo 01 - Itens NAO Planilhados	R\$40.429,15		21,16%																				
02.01	Impermeabilização	R\$3.104,32	1,62%																					
02.02	Paisagismo	R\$37.324,83	19,53%																					
	TOTAL GERAL	R\$191.100,73																				13,21%	10,00%	



[Signature]
 Prof. Flávio Antônio dos Santos
 Diretor-Geral
 CEFET-MG

[Signature]
 Sra. Patrícia Caetano Marins
 Representante Legal
 ARTECIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

[Signature]
 M^{te} Celeste M. S. Costa
 Vice-Diretora do CEFET-MG



Ministério da Educação

SECRETARIA EXECUTIVA

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 150002

Número do Contrato: 28/2017.
Nº Processo: 23000050606201667.
PREGÃO SISPP Nº 11/2017. Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -CNPJ Contratado: 0081486000169. Contratado : ESTERILAV ESTERILIZACAO DE MAT -HOSPITALARES LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº28/2017 e consignar na dotação orçamentária específica as despesas decorrentes. Fundamento Legal: Lei nº8.666/93. Vigência: 02/06/2018 a 02/06/2019. Valor Total: R\$20.994,68. Fonte: 8100000000 - 2018NE800095. Data de Assinatura: 21/05/2018.

(SICON - 21/05/2018) 150002-00001-2018NE800001

COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo: 23000.043050/2017-33. Pregão Eletrônico: 06/2018. Complementa-se o Extrato de Registro de Preços, publicado no Diário Oficial da União em 18 de maio de 2018, quanto ao período de vigência da Ata de Registro de Preços nº 12/2018, este com início em 16/05/2018 e término em 15/05/2019.

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Contrato Nº 9/2018 publicado no D.O. de 21/05/2018, Seção 3, Pág. 28. Onde se lê: Vigência: 14/05/2018 a 14/05/2019 Leia-se : Vigência: 17/05/2018 a 17/05/2019 Onde se lê: Assinatura: 14/05/2018 Leia-se : Assinatura: 17/05/2018

(SICON - 21/05/2018) 153010-15244-2018NE800053

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Termo de Convênio de Estágio SCONT nº 019/2018 PARTES: CEFET-MG Conveniente e a Prefeitura Municipal de Marliéria. VIGÊNCIA: 05 (cinco) anos a partir de 21/05/2018 a 20/05/2023. Processo 23062.008545/2018-72.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 153015

Número do Contrato: 19/2017.
Nº Processo: 23062006587201615.
CONCORRÊNCIA SISPP Nº 3/2017. Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 16758318000176. Contratado :

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - UG/Gestão: 154003/15279 Objeto: Cooperação entre os participantes para execução do Programa de Demanda Social, segundo as normas contidas em seu regulamento vigente, no âmbito da Ação 0487 - Concessão de Bolsas de Estudo no País, integrante do Programa de Governo 2032 - Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Data de Assinatura: 11/05/2018. Vigência: 11/05/2018 até 31/12/2018. Signatários - pela CAPES: Geraldo Nunes Sobrinho - Diretor de Programas e Bolsas no País e pela Instituição, seu representante legal.

Instituição	CNPJ	Processo	Representante Legal
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA - IFPB	10783898/0001-75	23038.000685/2016-38	MARY ROBERTA MEIRA MARINHO
INSTITUTO AGRONOMO	46384400/0023-54	23038.021164/2016-14	SERGIO AUGUSTO MORAIS CARBONELL
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ	50985266/0001-09	23038.000776/2016-73	EDMIR AMERICO LOURENÇO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR	75101873/0001-90	23038.000797/2016-99	LUIZ ALBERTO PILATTI
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS	63025530/0028-24	23038.000768/2016-27	CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR
ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA - EEL/USP	63025530/0100-96	23038.000770/2016-04	CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU - USP/FOB	63025530/0029-05	23038.000769/2016-71	CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ - USP	63025530/0025-81	23038.000767/2016-82	CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO / CAMPUS DE RIBEIRÃO PRETO	63025530/0026-62	23038.000766/2016-38	CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP	63025530/0001-04	23038.000765/2016-93	CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS	44392215/0001-70	23038.000784/2016-10	MARCOS SIDNEI BASSI
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	46068425/0001-33	23038.018848/2016-39	MARCELO KNOBEL
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	16888315/0001-57	23038.000755/2016-58	GILCIANO SARAIVA NOGUEIRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI - UFSJ	21186804/0001-05	23038.000759/2016-36	SERGIO AUGUSTO ARAUJO DA GAMA CERQUEIRA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA - UFRR	34792077/0001-63	23038.000652/2016-98	JEFFERSON FERNANDES DO NASCIMENTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN	24365710/0001-83	23038.000679/2016-81	ANGELA MARIA PAIVA CRUZ
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ	33663683/0001-16	23038.000726/2016-96	ROBERTO LEHER
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS	92969856/0001-98	23038.000808/2016-31	RUI VICENTE OPPERMAN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB	07777800/0001-62	23038.000698/2016-15	SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA SOGLIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR	75095679/0001-49	23038.000793/2016-19	RICARDO MARCELO FONSECA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO	33004540/0001-00	23038.000816/2016-87	EVANDRO APARECIDO SOARES DA SILVA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG	17217985/0001-04	23038.000747/2016-10	SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO - UFES	32479123/0001-43	23038.000724/2016-05	REINALDO CENTODUCATTE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	05055128/0001-76	23038.000686/2016-82	VICEMARIO SIMÕES
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB	13069489/0001-08	23038.000696/2016-18	PAULO ROBERTO PINTO SANTOS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA - UERR	08240695/0001-90	23038.000654/2016-87	REGYS ODLARE LIMA DE FREITAS
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	08258295/0001-02	23038.000680/2016-13	PEDRO FERNANDES RIBEIRO NETO
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP	08885100/0001-54	23038.000800/2016-74	FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA - UEFES	14045546/0001-73	23038.000694/2016-29	EVANDRO DO NASCIMENTO SILVA
INSTITUTO DE ZOOTECNIA - IZ/APTA/SAA/SP	46384400/0025-16	23038.000790/2016-77	RENATA HELENA BRANCO ARNANDES
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS - ITAL	46384400/0026-05	23038.000938/2016-73	LUIZ FERNANDO CERIBELLI MADI
INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA - IRD	00402552/0004-79	23038.000741/2016-34	RENATO DI PRINZIO
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO	00662270/0003-20	23038.000745/2016-12	LUIZ FERNANDO RUST DA COSTA CARMO
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	10652179/0001-15	23038.012296/2017-36	ODACIR ANTONIO ZANATTA
FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAMERP	00326036/0001-60	23038.000778/2016-62	DULCIMAR DONIZETI DE SOUZA
FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA	66495110/0001-80	23038.000777/2016-18	VALDEIR FAGUNDES DE QUEIROZ
COORDENADORIA CONTROLE DE DOENÇAS DA SECRETARIA ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO - CCD/SES	46374500/0001-94	23038.000785/2016-64	DAVID EVERSON UIP

ARTECIM CONSTRUCOES E SERVICOS -LTDA. Objeto: Prorrogação, sem ônus para a Contratante, dos prazos de execução e vigência pelo período de mais três meses. Fundamento Legal: Lei 8.666. Vigência: 12/07/2018 a 11/10/2018. Data de Assinatura: 18/05/2018.

(SICON - 21/05/2018) 153015-15245-2018NE800001

FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

DIRETORIA DE PROGRAMAS E BOLSAS NO PAÍS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência/ Acréscimo Nº 000006/2018 ao Convênio Nº 817738/2015. Convenientes: Concedente: FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR, Unidade Gestora: 154003. Conveniente: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, CNPJ nº 63025530002905. Prorrogação de prazo de vigência e aditivo de valor. Valor Total: R\$ 885.090,66, Valor de Contrapartida: R\$ 885,98, Vigência: 19/04/2018 a 30/04/2019. Data de Assinatura: 09/10/2015. Signatários: Concedente: GERALDO NUNES SOBRINHO, CPF nº 05929628491, Conveniente: CARLOS GILBERTO CARLOTTI JUNIOR, CPF nº 075.130.298-81.